

编 制 说 明

本工程为扬州某微电子有限公司降温池构造物工程，该预算编制依据为《江苏省建筑工程综合预算定额（2001年）》、《江苏省建筑工程费用定额（2001年）》、《扬州市工程造价信息》、以及甲方提供的《给水排水标准图集》88S238（一）。降温池进水管中标高为-1.200M，（以室外地坪为 ± 0.000 ），池底增加100mm厚C10素砼垫层。栏杆改为不锈钢栏杆，该预算中未计入。