

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX-QP-15
		版次:A/0
	程序文件	生效日期:02.×.×
		第3页 共3页

(4)核实承建商的人员已按施工方案组织进场,特殊工种人员均有上岗证(如电工、吊车工、焊工等);

(5)核实开工时必要的建筑材料已进场并抽样检验合格;

(6)确认分承建商已签订合同并经监理审查合格,业主批准。

●监理工程师组织了解业主的开工条件准备情况

(1)已拟准的建设立项文件或年度计划情况;

(2)用地许可证、建筑许可证、施工许可证已报批情况;

(3)检查施工现场的三通一平是否已按合同要求做好;

(4)投(议)标中标文件、施工合同及协议书是否具备;

(5)设计文件及施工图纸是否齐全。

●总监理工程师提出监理意见与业主协商确定开工日期。

●经业主同意总监理工程师签发开工令。

5.0 支持性文件和相关记录

- 施工图会审制度
- 施工组织设计审核制度
- 开工申请制度
- 施工技术方案报批表
- 分包报批表
- 工程开工报批表
- 施工组织设计(方案)报审表
- 分包单位资格报审表
- 施工组织设计(方案)报审表
- 工程开工令