

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX-WP-04
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02.×.×
		第 14 页 共 142 页

(3)当机械挖槽时,审查其是否符合安全操作规程进行。

(4)审查雨季、冬季施工技术措施是否确保沟槽质量。

(5)根据槽深、土质、地下水高低、施工季节以及槽边建筑物情况等因素,审查支撑的加工制作是否符合要求。

(6)由于施工超挖,槽底土壤扰动、地质不均匀等设计以外的特殊情况,监理人员应会同设计、业主、承建商共同研究制定地基处理方案,并及时办理变更设计或洽商手续。

(7)开挖沟槽时,每个试验段的两端,可考虑用有长度不小于8m的原土不挖,作为水压试验时的后座。试验段的长度按设计要求,不宜超过1000m。后座亦可采用砼支墩。

●质量标准、检测频率与方法

(1)不得扰动槽底土壤,如发生超挖,严禁用土回填,槽底不得受水浸泡或受冻。

(2)给水管道沟槽槽底高程、中线每侧宽度、沟槽边坡等质量要求见质量监理汇总表,见表3.4.1。