

表 3.6.28

架空线路和杆上电气设备安装工程质量监理汇总表

项目类别	项 目	质量标准	检验及认可			备注
			检验方法	检验频率	认可程序	
保证项目	耐压试验和试验调整	高压绝缘子的交流耐压试验结果和高压电气设备的试验调整结果必须符合施工规范规定	检查绝缘子耐压试验记录和电气设备试验调整流器记录	全数检查	承包人试验并交报告、监理工程师核验或审查试验报告	
	高压瓷件	表面严禁有裂纹\缺损\瓷釉烧坏等缺陷	观察检查和检查安装记录	电气设备的瓷件全数检查,线路绝缘子抽查不少于10%,重点检查力杆的绝缘子	监理业主、承包人共同检查、认可	
	导线连接	导线边接必须严密\牢固,连接处严禁有断股和损伤;导线的连接管在压接式校直后严禁有裂纹		全数检查	承包人自检合格后监理工程师核验	
	混凝土杆连接	钢圈连接的混凝土电杆,钢圈杆缝的焊接必须符合施工规范,焊接后电杆的弯曲度不超过对应度的 2/1000	观察检查、检查焊接记录或实测	抽查 10%,但不少于 5 支		