

基本项目	横担\绝缘子及金具安装	合格:平整\牢固\横担与线路中心线的角度正确,黑色金属零件防护锈保护完整。 优良:在合格基础上,横担与电杆间接触紧密,连接螺栓螺纹露出螺母2~3扣,金色金属零件镀锌层良好,无缺陷。	观察、手扳检查	抽查 10%,但不少于 5 处	同上	
	拉线及撑杆安装	合格:位置正确,金具齐全;连接牢固,同杆的各条拉线均受力正常,无松股,断股和抽筋现象 优良:在合格基础上,拉线(撑杆)与电杆的夹角正确,拉线(撑杆)坑填土防沉台尺寸正确,导线紧线后电杆稍无明显偏移		抽查 10%,但不少于 5 组		
	导线架设	合格:导线间和导线对地间的最小安全距离符合施工规范规定 优良:在合格基础上,导线布置合理\整齐,线间连接的走向清楚,辨认方便	观察检查和检查安装记录	抽查直线档数的10%,但不少于 5 档		
	跳线\过引线和引下线	合格:导线间和导线离地间的最小安全距离符合施工规范规定 优良:在合格基础上,导线布置合理\整齐,线间连接的走向清楚,辨认方便	观察或实测检查	对杆上跳线处,拉线穿过导线处,引下线与架空线交叉处和横担间的过引线处全数检查		