

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX-WP-06
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02.×.×
		第 145 页 共 199 页

● 电缆在隧道、电缆沟中敷设时,应重点检查同侧各种电缆,高低排列顺序是否符合设计与规范要求。电缆种类及数量较多、路线较长时,应要求承包人提前根据设计绘制电缆敷设施工图,并认真审查。对于中间接头的设置位置应避免在道路交叉处、与管道交叉处、建筑物大门口及相邻电缆接头处。

● 管道内敷设电缆应检查管径、内壁质量、埋深、入孔井设置等是否符合规范要求。

● 桥架敷设电缆应检查桥架位置、拼装、零部件的搭配、型号、规格、盖板等是否符合施工图或产品技术要求,施工中应注意与土建的配合。

● 电缆终端点、中间接头制作时,应检查其填料、铅封、聚氯乙烯的半导体带、屏蔽带包缠及固定相序、标志是符合规范要求,施工完毕后,低压电缆头应测绝缘电阻,高压电缆头应作耐压试验。

● 电缆敷设完毕后。应全面检查弯曲半径是符合要求,电缆经道路、建筑物及由土沟引进隧道、各处是否按规定设置保护管。

● 电缆的支、托架、桥架等金属部分应检验其接地(或接零)是否符合规范要求。

● 电缆线路敷设工程质量监理汇总表,见表 3.6.32。