

基本项目	1	电缆支 \托架 安装	合格:位置正确,连接可靠,固定牢靠,油漆完整,在转弯处能托住电缆平滑均匀的过渡,托架加盖部分盖板齐全 优良:在合格基础上,间隙均匀,排列整齐,横平竖直,油漆色泽均匀。	观察检查	按不同的 支、托架各 抽查5段	同上	
	2	电缆保 护管安 装	合格:管口光滑,无毛刺,固定牢靠,防腐良好。弯曲处无弯曲现象,其弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径,出入地沟、隧道和建筑物的保护管口封闭严密。 优良:在合格基础上,弯曲处无明显的皱折和不平,出入地沟、隧道和建筑物保护管坡向及坡度正确	观察检查	按不同敷 设方式、场 所各抽查 5处	同上	
	3	电缆敷 设	合格:(1)坐标和标高正确,排列整齐,标志桩、标志牌设置准确;有阻燃、隔热和防腐蚀要求的电缆保护措施完整 (2)支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的排列顺序正确,控制电缆应放在电力电缆的下面,1KV以及以下的电力电缆应放在1KV以上电力电缆的下面;埋电缆的埋设深度、回填土要求、保护措施以及电缆间和电缆与地下管网平行或交叉的最小距离均应符合施工规范规定 优良:在合格基础上,电缆转弯和分支不紊乱,走向整齐清楚;电缆标志桩、标志牌清晰齐全;直埋电缆的隐蔽工程记录及简图齐全、准确	观察检查和检查 隐蔽工程记 录及简图	按不同敷 设方式各 抽查5处	承包人先行 自检合格后, 监理工程师 核验	