

基本项目	4	接 地 (接零)	合格:电缆及其支、托架和保护管接地(接零)支线敷设 连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏 优良:在合格基础上,线路走向合理,色标准确,涂刷后 不污染设备和建筑物		观察检查	抽查 5 处	承包人自检 合格后监理 工程师核验	
允许偏差项目	项 目				允许偏差或 弯曲半径	拉线和尺 量检查	按不同数 型抽查 5 段	同上
	明设成排支架相互间高低差				10mm			
	电缆最小允许弯曲半径	油浸纸绝缘电力电缆		单芯	> 20d	尺 量 检 查	按不同类 型抽查 5 处	
				多芯	> 150d			
		橡皮绝缘 电力电缆	橡皮或聚乙烯护套		> 10d			
			裸铅护套		> 15d			
			铅护套钢带铠装		> 20d			
		塑料绝缘钢带			> 10d			
		控制电缆			> 10d			