

配管及管内穿线工程质量监理汇总表

项目类别	项 目	质量标准	检验及认可			备注
			检验方法	检验频率	认可程序	
保证项目	导线质量 \ 电气性能	导线的品种、规格、质量必须符合设计要求和国家标准的规定,导线间和导线对地间的绝缘电阻必须大于 0.5MΩ	实测或检查绝缘电阻测试记录	抽查 5 个	导线质量监理工程师 \ 业主 \ 承包人共同验收 \ 认可,绝缘电阻由承包人测试,监理工程师核验	
	线管连接与试用要求	薄壁钢管严禁熔焊连接,塑料管的材质及试用场所必须符合设计要求和施工规范规定	明设的观察检查,暗设的检查隐蔽工程记录	按管子不同材质各抽查 5 处		
基本项目	管子敷设	合格:(1)连接,管口光滑,护口齐全;明配管及其支架平直牢固,排列整齐,管子弯曲处无明显皱折,油漆防腐完整,暗配管保护层大于 15mm (2)盒(箱)设置正确,固定可靠,管子进入盒(箱)内露出的长度小于 5mm,用锁紧螺母(纳子)固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为 2~4 扣	同上		承包人自检合格后,监理工程师核验	