

基本项目		优良:在合格基础上,线路进入电气设备和器具的管口位置正确	观察检查和检查隐蔽工程记录	全数检查	承包人自检合格后,监理工程师核验	
	管路保护	合格:穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加套保护管 优良:在合格基础上,补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠,加套的保护管在隐蔽工程记录中标示正确	观察检查和检查隐蔽工程记录	全数检查		
	管内穿线	合格:在盒(箱)内导线有适当余量;导线在管子内无接头;不进入盒(箱)的垂直管子的上口穿线后密封处理良好;导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线 优良:在合格基础上,盒(箱)内清洁无杂物,导线整齐,护线套(护口、护线套管)齐全,不脱落	观察检查或检查安装记录	抽查 10 处		
	接地(接零)	合格:金属电线保护管,盒(箱)及支架接地(接零)。支架敷设,连接紧密、牢固,接地(接零)线截面正确,需防护的部分涂漆均匀无遗漏 优良:在合格基础上线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物	观察检查	抽查 5 处		