

允许偏差项目	项 目			弯曲半径与 允许偏差	尺量检查 及检查安 装记录	按不同检查 部位、内容各 抽查 10 处 (每处测 1 点)	承包人自检合格 后,监理工程师核 验	
	管子弯曲 最小半径	暗配管		> 6D				
		明配管	管子只有一个弯	> 4D				
			管子有二个弯及以上	> 60D				
	管子弯曲处的弯扁度			< 0.1D	尺量检查			
	明配管固 定点间距	管子直 径(mm)	15 ~ 20	30mm				
			25 ~ 30	40mm				
			40 ~ 50	50mm				
			65 ~ 100	60mm				
	明配管水平、垂上 敷设任意 2m 段内			平直度	3mm			
垂直度				3mm	吊线、尺 量检查			