

基本项目(续)	护套线的连接		合格:连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线;接头设在线盒或电器具内;板孔内无接头 优良:在合格基础上,接线盒位置正确,盒盖齐全平整,导线进入接线盒或电器具时留有余地	观察检查	抽查 10 处	承包人自检合格后,监理工程师核验	
允许偏差项目	项 目		允许误差	尺量检查			
	固定点间距		5mm				
	水平或垂直敷设的直线段	平直度	5mm	拉线、尺量检查	按检查项目各抽查 10 段(处)	同上	
		垂直度	5mm	吊线、尺量检查			
	最小弯曲半径		> 3d	尺量检查			