

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX-WP-06
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02.×.×
		第 157 页 共 199 页

槽板配线工程质量监理

(电子文件编码:JLFL316)

- 施工工艺流程
 定位并打过墙洞→槽板处理→安装底板→排线→安装盖板
- 安装前应检查槽板的质量,要求干直、无扭曲变形,内壁光滑,无毛刺。
- 导线敷设时应检查标高、平直度、垂直度及盖板与底板固定间距、接口间距是否符合要求。
- 导线敷设时应检查其保护管、接头位置、过变形缝处措施是否符合规范要求。
- 线路敷设后应检查其线间、线对地绝缘电阻是否符合规范要求。
- 槽板配线工程质量监理汇总表,见表 3.6.35。