

基本项目	管路保护		合格:线路穿过梁、墙和楼板有保护管;跨越建筑物变形缝处槽板断开,导线加套保护软管并留有适当余量,保护软管与槽板结合严密 优良:在合格基础上,线路与电气器具、木台连接严密,导线无裸露现象	观察检查	抽查 10 处	承包人自检合格后,监理工程师核验	
	导线的连接		合格:连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线,槽板内无接头 优良:在合格基础上,接头设在器具或接线盒内				
允许偏差项目	项目		允许(mm)				
	水平或垂直敷设的直线段	平直度	5	用拉线,尺量检查	抽查 10 段,每段测 1 点	同上	
		垂直度	5	用吊线,尺量检查			