

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX-WP-06
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02.×.×
		第 161 页 共 199 页

●插接母线槽的安装,应检查悬挂吊沟、固定间距、端头密封以及外壳连接、跨接是否符合规范要求。

●支持绝缘子与穿墙套管安装前,应检查外观质量,注意有无破损、裂纹或瓷釉损伤;灌注的螺丝、螺母是否坚实牢固。高压绝缘子与穿墙套管应作耐压试验、低压绝缘子应测绝缘电阻,其值应大于 500MΩ。

●硬母线安装工程质量监理汇总表,见表 3.6.36。