

保证项目	弯曲母线	母线弯曲处严禁有缺口和裂纹		抽查 5 个弯头		
基本项目	母线绝缘子及支架安装	合格:位置正确,固定母线用的金具正确、齐全,黑色金属支架防腐完整 优良:在合理基础上,安装横平竖直,成排的排列整齐备,间距均匀,油漆色泽均匀,绝缘子表面清洁	观察检查	抽查 10 处		
	母线安装	合格:(1)平直整齐,相色正确,母线搭接用螺栓和母线钻孔尺寸正确 (2)多片矩形母线片间保持与母线厚度相等的间隙,多片母线的片间固定架不形成闭合磁路,封闭母线外壳连接紧密,导电部分搭接螺栓的扭紧力矩符合产品要求,外壳的支座及端头固定牢靠,无摇晃现象;采用拉紧装置的车间低压加穿梭母线,拉紧装置固定牢靠,同一档内各母线弛度相互差不大于 10% 优良:在合格基础上,使用螺栓螺纹均露出螺母 2~3 扣;搭接处母线涂层光滑均匀;架空母线弛度一致,相色涂刷均匀	观察检查和检查安装记录	按母线不同安装方式或结构类别各抽查 5 处	承包人自检合格后,监理工程师检查	