

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX-WP-06
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02.×.×
		第 167 页 共 199 页

力进行整体密封检查。对于一般油浸式变压器,油柱压力应为 0.3m;对于密封式变压器油柱压力应为 0.6m。试验持续时间为 3h;应无渗漏。

②变压器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。

③变压器试运行时应进行下列检查:变压器第一次投入时,可全电压冲击合闸,冲击合闸时,变压器一般可由高压侧投入;第一次受电后,持续时间应不少于 10min,变压器应无异常情况;变压器应进行 5 次全电压冲击合闸,并应无异常情况;励磁涌流不应引起保护装置的误动。

(4)竣工验收:变压器安装竣工验收,应在供电部门监督下,由建设主管部门主持,业主、设计、承建商、监理参加共同进行。

(5)电力变压器安装工程质量监理总表,见表 3.6.37。