

基本项目	变压器附件安装	合格:(1)与器身直接通的附件内部清洗干净,安装牢固,连接严密,无渗油现象; (2)膨胀式温度计毛细管的弯曲半径不小于50mm,且管子无压扁和急剧的扭折现象,毛细管过长部分盘放整齐,温包套管充油饱满; (3)有载调压开关的传动部分润滑良好,动作灵活、准确。 优良:在合格基础上,附件与油箱间的连接垫圈管路和引线等整齐美观	观察检查和检查安装记录	同上	同上	
	变压器与线路连接	合格:(1)连接紧密,连接螺栓的销紧装置齐全,瓷套管不受外力 (2)零部件沿器身向下接至接地装置的线段,固定牢靠 (3)器身各附件间连接的导线有保护管,保护管、接线盒固定牢靠,盒盖齐全 优良:在合格基础上,引向变压器的母线及其支架,电线保护管和接零线等均便于拆卸,不妨碍检修变压器的搬动;各连接用的螺栓螺纹露出螺母2~3扣;保护管颜色一致,支架防腐完整	观察检查	全数检查	同上	
	变压器及其附件外壳和其他非带电金属部件接地(接零)支线敷设	合格:连接紧密,牢固,接地(接零)线截面选用正确,需防锈的部分涂漆均匀无遗漏 优良:在合格基础上,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物	观察检查	抽查5处	同上	