

22、砌筑浆砌片石每 120 厘米高，不分层找平一次；墙面勾缝不是统一采用凹缝或平缝，不整齐美观；墙后大面不太齐整，砂浆不实，砌体厚度不能保证；墙体背后没按设计要求做好反滤层。

23、有的砌体采用薄层片石镶面，而不是挑选片石砌面；用石料或混凝土砌块砌面时，不准备“丁石”，不按照“一顺一丁”或“两顺一丁”砌筑。

24、干砌片石不按设计铺设层；片石小、相互咬错咬搭差，片石间没有用小块石挤紧，表面不平整。

二、路基工程

1、路基基底不按规范要求认真处理，如不进行排水疏干、铲除草皮、挖除树根、地表压实等。

2、横向斜坡上填筑路堤不认真挖台阶，甚至不挖台阶，或是虽然挖了但台阶宽度不够，形成人为的滑动面，造成路基失稳。

3、路基填料不合格，不同类填料混填；用风化严重的软石、粘土、粉粘土和有机土等不合要求的填料填筑基床。

4、填料中石块尺寸过大（甚至达到 1 米以上），造成振动碾压困难或级配不良，造成过大空隙，路堤沉陷严重；基床表层填有大于 15 厘米的石块。

5、路基面不坚实，不平整；非渗水土路面无路拱、站场无横向排水坡；路肩不顺直，肩棱不明显。

6、路堤不按要求分层填筑压实；或分层过厚，或碾压不足，或含水量不当，未完全达到设计和规范规定的密实度。

7、边坡不平顺，有的中间鼓肚、有的上宽不够时变坡码砌路肩。